



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายเย็นจิตร หมู่ที่ ๘ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยสายเย็นจิตร หมู่ที่ ๘ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินราคากลาง ๓๓๑,๘๔๙.๙๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเก้าบาท เก้าสิบสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเย็นจิตร หมู่ที่ 8
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง สายซอยเย็นจิตร
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	331,849.90	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ฝนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ		
	ระยะเวลาทำงาน 45 วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		331,849.90	
ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ		337,300.00	
สรุป : ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ วงเงินค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 331,849.90 บาท ตัวอักษร : (- สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์ -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 049/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(.....นายกมล สุขปาน.....)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(.....นายพันธการ รัตนพันธุ์.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างประปา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(.....นายประเสริฐ วงศ์แปด.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างประปา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง อำเภอห้วยเมี่ยง จังหวัดพังงา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเย็นจิตร หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ห้วยเมี่ยงกำหนด)
 ชื่อสายทาง สายซอยเย็นจิตร
 สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเมี่ยง อำเภอห้วยเมี่ยง จังหวัดพังงา
 จำนวนราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 30.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	งานดิน (EARTHWORK)								
1.1	งานกรุยทางกลางแจ้ง	525.00	ตร.ม.	3.81	2,000.25	1.4054	5.35	2,808.75	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	525.00	ตร.ม.	11.47	6,021.75	1.4054	16.12	8,463.00	ใช้รถไถ+รถบด
2	งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
2.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
2.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
2.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	30.63	ลบ.ม	731.66	22,410.75	1.4054	1,028.27	31,495.91	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	525.00	ตร.ม.	363.00	190,575.00	1.4054	510.16	267,834.00	
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	10.50	เมตร	159.04	1,669.92	1.4054	223.51	2,346.86	EXP...JOINT ทุก 50 ม.
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	119.00	เมตร	86.11	10,247.09	1.4054	121.02	14,401.38	CON...JOINT ทุก 5 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
3.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	-	ถุง	-	-	-	-	-	1 ตร.ม. ต่อ 1/2 กก.
4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)								
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	กว้างเฉลี่ย 0.00 ม.
๕	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	4,500.00	
ค่างานต้นทุน					232,924.76		รวมราคากลาง	331,849.90	
รวมราคากลางคิดเพียง								331,849.90	
ตัวอักษร : (- สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์ -)									

พื้นที่ถนน คสล. 525.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 632.10 บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (.....นายกมล สุขปาน.....)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(.....นายพันชกร รัตนพันธุ์.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างประจำ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(.....นายประเสริฐ วงศ์แผด.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา