



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยหินสามก้อน ๑ (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยชอยหินสามก้อน ๑ (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมิตราคารากลางเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วงเงินราคากลาง ๔๘๕,๖๕๘.๘๗ บาท (สี่แสนแปด หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบแปดบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้าง ถนนคสล.ขอยหินสามก้อน 1 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ 3
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง หินสามก้อน 1
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	485,658.87	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ผดตขก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	ระยะเวลาทำงาน 60 วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		485,658.87	
ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ		490,000.00	
สรุป : ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ วงเงินค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 485,658.87 บาท ตัวอักษร : (- สีแสดแปดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ที่ 060/2568 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
 (.....นายภูสิตเดช คำคันธฤทธิ์.....)
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
 (.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....
 (.....นายพันธการ รัตนพันธ์.....)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง อำเภอห้วยเมี่ยง จังหวัดพังงา
 โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล.ขอยหินสามก้อน 1 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ 3
 ปริมาณงาน ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ห้วยเมี่ยงกำหนด)
 ชื่อสายทาง หินสามก้อน 1
 สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเมี่ยง อำเภอห้วยเมี่ยง จังหวัดพังงา
 กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล สิตระละ 33.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	งานรื้อย้าย (REMOVAL) งานรื้อผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดิน (EARTHWORK)								
2.1	งานวางป่าขูดคอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ขนทิ้ง
2.3	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	770.00	ตร.ม.	11.67	8,985.90	1.4054	16.40	12,628.00	
3	งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
3.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	42.00	ลบ.ม.	658.81	27,670.02	1.4054	925.89	38,887.38	ถมด้วย 0.05 ม.
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	35.00	ลบ.ม.	741.32	25,946.20	1.4054	1,041.85	36,464.75	ถมด้วย 0.05 ม.
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	700.00	ตร.ม.	359.00	251,300.00	1.4054	504.54	353,178.00	
4.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	12.00	เมตร	168.48	2,021.76	1.4054	236.78	2,841.36	EXP. JOINT 19x5.0
4.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	124.00	เมตร	92.09	11,419.16	1.4054	129.42	16,048.08	CON. JOINT 15x5.0
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
4.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	7.00	ถุง	169.51	1,186.57	1.4054	238.23	1,667.61	1 ตร.ม. ใช้ 1/2 ต.ก
5	งานไหล่ทาง (SHOULDER)								
5.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	21.00	ลบ.ม.	658.81	13,835.01	1.4054	925.89	19,443.69	ถมด้วย 0.20 ม.
*	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	4,500.00	
ค่างานต้นทุน					342,364.62		รวมราคากลาง	485,658.87	

ตัวอักษร : (- สีแนบแปลนพื้นผิวหน้าหรือยี่ห้อสีแบดบาทแปลนเจ็ดสตาจค์ -)

พื้นที่ถนน คสล.	700.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	ตร.ม. ละ	692.86	บาท
-----------------	--------	-------	--------	----------	--------	-----