

# -คู่ฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะเต หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมติราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงินราคากลาง ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสาริทธิ์ เพชรรามวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

|       |              |
|-------|--------------|
| ..... | ผู้ปิดประกาศ |
| ..... | พยาน         |
| ..... | พยาน         |
| ..... | ผู้ปลดประกาศ |

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะเต หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง  
จังหวัดพังงา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วคอนกรีตยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เมตร รวมประตูรั้ว สูง ๑๒๕ เมตร พร้อม ติดตั้งประตูรั้วเหล็กขนาด ๓.๑๕ เมตร สูง ๑.๒ เมตร จำนวน ๓ ชุด พร้อมปรับระดับดินถมปริมาตร ๘๕ ลบ.ม.

รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรัชญา ไกรนรา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๖.๒ นายก่อลาภ อารีรอบ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

๖.๓ นายสมภพ ฮกเม้ง ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติงาน

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะเต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่ กช / 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

๑

แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F  | ก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ  |
|----------|--------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                 | 155,558.20                                | 1.3074    | 203,376.79                           | ฝนตกชุก 2 |
| 2        | งานอื่นๆ                       |   |           | -                                    |           |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย .....         |   |           |                                      |           |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....%       |   |           |                                      |           |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%             |   |           |                                      |           |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%          |   |           |                                      |           |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |           | 203,376.79                           |           |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณ            |   |           | 203,000.00                           |           |
|          | ตัวอักษร                       | (เงินสองแสนสามพันบาทถ้วน)                 |           |                                      |           |
|          | ขนาดหรือพื้นที่งาน             | -   | ตารางเมตร |                                      |           |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ               | -   | บาท       |                                      |           |

ลงชื่อ.....

(นายปรัชญา ไกรนรา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายก่อลาภ อารีรอบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสมภพ สกเม้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะเต

หมู่ 6 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่ กข /2561

แบบ ป.ร.4

รายการเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21

เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ             |                    | ค่าแรงงาน             |                    | รวมค่าวัสดุ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|
|          |                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                      |          |
|          | 1.งานรั้วคอนกรีตสี่เหลี่ยม กว้าง 3 ม. |        |       |                       |                    |                       |                    |                      |          |
| 1.1      | งานขุดหลุมวางเสา                      | 5.00   | ลบ.ม. | -                     | -                  | 148.00                | 740.00             | 740.00               |          |
| 1.2      | เสา รั้ว ขนาด 0.15x0.15x1.75 ม.       | 49.00  | ต้น   | 400.00                | 19,600.00          | 80.00                 | 3,920.00           | 23,520.00            |          |
| 1.3      | แผ่นรั้ว ขนาด 0.05x0.25ม.             | 78.00  | แผ่น  | 340.00                | 26,520.00          | 68.00                 | 5,304.00           | 31,824.00            |          |
| 1.4      | คานทับหลัง ขนาด 0.10x0.15 ม.          | 39.00  | ท่อน  | 350.00                | 13,650.00          | 70.00                 | 2,730.00           | 16,380.00            |          |
| 1.5      | ราวรั้ว ขนาด 0.07x0.125ม.             | 78.00  | ท่อน  | 270.00                | 21,060.00          | 54.00                 | 4,212.00           | 25,272.00            |          |
| 1.6      | งานทาสีน้ำยอเคลือบ                    | 115.00 | ม.    | 15.00                 | 1,725.00           | 10.00                 | 1,150.00           | 2,875.00             |          |
| 1.7      | งานคอนกรีตฐานเสา                      | 4.30   | ลบ.ม. | 1,775.70              | 7,635.51           | 498.00                | 2,141.40           | 9,776.91             |          |
|          | ราคารวม 115 ม.                        |        |       |                       |                    |                       |                    | 110,387.91           |          |
|          | 2.งานประตูรั้วเหล็ก 3.15x1.20 ม./ชุด  |        |       |                       |                    |                       |                    |                      |          |
| 2.1      | เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว ทน 2.3 มม.        | 2.00   | ท่อน  | 460.00                | 920.00             | 124.00                | 248.00             | 1,168.00             |          |
| 2.2      | เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว ทน 1.2 มม.        | 4.00   | ท่อน  | 142.53                | 570.12             | 44.00                 | 176.00             | 746.12               |          |
| 2.3      | เหล็กฉาก 1.5x1.5 นิ้ว ทน 3 มม.        | 1.00   | ท่อน  | 290.00                | 290.00             | 93.00                 | 93.00              | 383.00               |          |
| 2.4      | คอนกรีต                               | 0.18   | ลบ.ม. | 1,775.70              | 310.75             | 498.00                | 87.15              | 397.90               |          |
| 2.5      | เหล็ก DB 12 มม.                       | 26.64  | กก.   | 20.58                 | 548.25             | 3.30                  | 87.91              | 636.16               |          |
| 2.6      | เหล็ก RB 6 มม.                        | 4.44   | กก.   | 22.46                 | 99.81              | 4.10                  | 18.22              | 118.03               |          |
| 2.7      | ไม้แบบ 80 %                           | 1.85   | ตร.ม. | 280.00                | 518.00             | 133.00                | 246.05             | 764.05               |          |
| 2.8      | งานทาสี                               | 1.00   | งาน   | 800.00                | 800.00             | 300.00                | 300.00             | 1,100.00             |          |
| 2.9      | อุปกรณ์ติดตั้งประกอบรั้ว ครบชุด       | 1.00   | ชุด   | 1,500.00              | 1,500.00           | 500.00                | 500.00             | 2,000.00             |          |
|          | รวมงานรั้วเหล็ก / ชุด                 |        |       |                       |                    |                       |                    | 7,313.26             |          |
|          | รวมราคางานรั้ว 3 ชุด                  |        |       |                       |                    |                       |                    | 21,939.79            |          |

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้วชุมชนบ้านเด็กเล็กบ้านปะเต

หมู่ 6 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กข /2561

รายการเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ             |                    | ค่าแรงงาน             |                    | รวมค่าวัสดุ<br>ค่าแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
|          |                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                   |          |
| 3.1      | 3. งานดินถมปรับระดับ              | 85.00 | ลบ.ม. | 174.30                | 14,815.50          | 99.00                 | 8,415.00           | 23,230.50                         |          |
|          | รวมงานถมดิน                       |       |       |                       |                    |                       |                    | 23,230.50                         |          |
|          | รวมราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน |       |       |                       |                    |                       |                    | 155,558.20                        |          |

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายสมภาพ อภินง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายก่อสภ อารีรอบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

\*\*\*ประมาณราคาตาม ราคาพณิชย์จังหวัดพังงา เดือนกุมภาพันธ์ 2561,บัญชีค่าแรง ปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558,บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง (ศพฐ) 2558/2559/สืบราคาผู้ผลิต