



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางศาลาขาว - ลำหลัง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*Y
aw ๖*

(นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางศาลาขาว-ลำหลัง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชินดิษฐ์ ตันติพันธุ์วดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๖.๒ นายธานิตย์ มากสิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายปรัชญา ไกรนรา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โครงการ/ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง ศาลาขาว - ลำหลั้ง (ช่วง3)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

จำนวน - แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	347,796.67	1.4019	487,576.15	Factor F (ผันตลกชุก 2)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานอำนวยบริการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			487,576.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			480,000.00	

ความยาวถนนทั้งโครงการ 1,050.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 457.14 บาท

ลงชื่อ.....


(นายชินดิษฐ์ ตันติพันธ์วุฒิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นายธานิตย์ มากสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นายปรัชญา ไกรนรา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายละเอียดกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ / เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ศาลาขาว - ส้าหลัง (ช่วง3)

ประเภทงาน งานทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าขูดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	840.00	14.86	12,482.74	1.4019	20.83	17,499.55
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (โหลลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.5 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.7 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.11 หินคลุกพื้นทาง 0.15 ม. บดอัดแน่น	ลบ.ม.	157.50	813.09	128,060.89	1.4019	1,139.86	179,528.56
	1.12 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.14 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	ตร.ม.	1,050.00	26.96	28,303.80	1.4019	37.79	39,679.10
	2.2 Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	2.3 Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	1,050.00	153.03	160,679.25	1.4019	214.53	225,256.24
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	2.4 Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	2.5 Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	3.2 Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	3.3 Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	3.4 Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	3.5 Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเหลืองเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10.00 ซม.	ตร.ม.	21.00	290.00	6,090.00	1.4019	406.55	8,537.57
	4.2 สีขาวเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10.00 ซม.	ตร.ม.	42.00	290.00	12,180.00	1.4019	406.55	17,075.14
5	งานระบบระบายน้ำ							
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม					1.4019	-	-
	5.2 ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร	ชั้น 3 ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	5.3 ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร	ชั้น 3 ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	5.4 ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ศก. 1.00 เมตร	ชั้น 3 ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	งานกำแพง คสล. ปากท่อ					1.4019	-	-
	5.6 สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 1 - ศก. 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	1.4019	-	-
	5.7 สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 2 - ศก. 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	1.4019	-	-
	5.8 สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 1 - ศก. 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	1.4019	-	-
	5.9 สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 2 - ศก. 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	1.4019	-	-
	5.10 สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 3 - ศก. 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	1.4019	-	-

	งานวางระบายน้ำ				-	1,4019	-	-
	5.11 รางระบายน้ำชุมชน (มทข.5-301)	เมตร	-	-	-	1,4019	-	-
	5.12 รางระบายน้ำต้ววี (มทข.5-302)	เมตร	-	-	-	1,4019	-	-
6	งานเครื่องหมายจราจร				-	1,4019	-	-
	6.1 งานป้ายจราจร				-	1,4019	-	-
	- แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	1,4019	-	-
	- แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	1,4019	-	-
	- แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	1,4019	-	-
	- แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	1,4019	-	-
	- แบบ ต.1 - ต.60 , ต.62 , ต.75	ชุด	-	-	-	1,4019	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง น2 (1ชุด 1 ชิ้น)	ชุด	-	-	-	1,4019	-	-
	- ป้าย หมู่บ้าน/บอกคลองทางน้ำ (น-4)	ชุด	-	-	-	1,4019	-	-
	6.2 งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง				-	1,4019	-	-
	- หลักน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	1,4019	-	-
	- หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	1,4019	-	-
	- หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	1,4019	-	-
รวมค่างานต้นทุน						347,796.67		487,576.15

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

347,796.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ลงชื่อ.....

(นายชินดิษฐ์ ตันติพันธุ์วงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายธานีต์ มากสิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปรัชญา ไกรนรา)
กรรมการกำหนดราคากลาง