

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับปลา ๕ หมู่ ๘  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร. ๔ ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร. ๕ ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายชินดิษฐ์ ตันติพันธุ์วดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
  - ๖.๒ นายธานิตย์ มากสิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๖.๓ นายปรัชญา ไกรนรา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทับปลา 5

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่ กข /2560 รายการเลขที่ /2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเปิดผิวถนนเดิม	425.00	ตร.ม.	-	-	1.75	743.75	743.75	ราคาน้ำมันดีเซล
	ค่าเครื่องจักรกล (ขนาดเบา)	-		-	-	-	-	-	27.00-27.99บาท/ลิตร
2	งานหินคลุกพื้นทาง หนา 10 ซม.	34.00	ลบ.ม	583.58	19,841.82	116.75	3,969.50	23,811.32	
3	งานทรายหยาบ หนา 5 ซม.	17.00	ลบ.ม	357.58	6,078.86	35.40	601.80	6,680.66	
4	งานคอนกรีต 240 KSC	53.35	ลบ.ม	1,869.16	99,719.69	306.00	16,325.10	116,044.79	
5	ไม้แบบด้านข้าง ยาว 2 ด้าน	170.00	ม.	21.94	3,729.80	-	-	3,729.80	
6	เหล็กตะแกรง Wire meah ขนาด 4 มม. #0.20x0.20ม.	357.00	ตร.ม.	25.00	8,925.00	3.00	1,071.00	9,996.00	
7	เหล็ก DB16มม	158.00	กก.	18.43	2,911.94	3.30	521.40	3,433.34	
8	เหล็ก RB15มม	55.48	กก.	20.00	1,109.60	3.30	183.08	1,292.68	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อ	113.00	ม.	14.25	1,610.25	-	-	1,610.25	
	<b>รวมวัสดุและค่าแรง</b>							<b>167,342.59</b>	

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายชินดิษฐ์ ตันติพันธุ์ดี

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธานีดี มากสิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญา ไกรนรา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

\*\*\*กำหนดราคากลาง ราคาพาณิชย์จังหวัดพังงา มกราคม 2560 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558)

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		
ประเภท	งานทาง		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทับปลา 5		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		
แบบเลขที่	กข / 2560		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	167,342.59	1.4019	234,597.58	ฝนตกชุก 2
2	งานอื่นๆ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			234,597.58	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			234,500.00	
	ตัวอักษร	(เงินสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 340.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 689.71 บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชินดิษฐ์ ตันติพันธุ์วดี

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธานีต์ มากสิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญา ไกรนรา)