

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้อมยาม กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วย x	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิมด้วยเครื่องจักร (ขุดรื้อคันทางดินเดิม 10 ซม. แล้วบดทับ)	500	ตร.ม.	7.52	3,760.00	1.3784	10.37	5,182.78	
2	หินคลุกรองพื้นทาง	50	ลบ.ม.	770.98	38,548.75	1.3784	1,062.71	53,135.60	
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	25	ลบ.ม.	541.52	13,538.10	1.3784	746.44	18,660.92	
4	ผิวทางคอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 KS	500.00	ตร.ม.	402.72	201,360.19	1.3784	555.11	277,554.89	
ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน					รวมราคาทุนทั้งหมด	257,207.04	รวมราคาทั้ง	354,534.19	
เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 15 วัน							คิดเพียง	354,000.00	
รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน									

ตัวหนังสือ สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน
 เฉลี่ย 708 บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 320/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ

(.....)

(นายมงคล เจียสกุล)

ประธานกรรมการ

(.....)

(นายธานีต์ มากสิน)

กรรมการ

(.....)

(นางสาวอังศ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอบศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วย x	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิมด้วยเครื่องจักร (ขุดหรือคันทางดินเดิม 10 ซม. แล้วบดทับ)	1,200	ตร.ม.	7.52	9,024.00	1.3784	10.37	12,438.68	
2	หินคลุกรองพื้นทาง	120.00	ลบ.ม.	770.98	92,517.00	1.3784	1,062.71	127,525.43	
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	60.00	ลบ.ม.	541.52	32,491.44	1.3784	746.44	44,786.20	
4	ผิวทางคอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 KSC	1,200.00	ตร.ม.	402.72	483,264.47	1.3784	555.11	666,131.74	
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน					รวมราคาทุนทั้งหมด	617,296.91	รวมราคาทั้ง	850,882.06	
เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 30 วัน							คิดเพียง	850,000.00	

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ตัวหนังสือ แปลแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
เฉลี่ย 708.33 บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางที่ 320/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ

(.....)

(นายมงคล เขียวสกุล)

ประธานกรรมการ

(.....)

(นายชานิตย์ มากสิน)

กรรมการ

(.....)

(นางสาวอังคณา ชูเจริญ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยใหม่-ทับปลา จำนวน 2 ช่วง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20 ม. หน้า 0.15 ม. และ กว้าง 4.00 ม. ยาว 97 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิมด้วยเครื่องจักร (ขุดรื้อคันทางดินเดิม 10 ซม. แล้วบดที่	640	ตร.ม.	7.52	4,812.80	1.3784	10.37	6,633.96	
2	หินคลุกรองพื้นทาง	53.00	ลบ.ม.	770.98	40,861.68	1.3784	1,062.71	56,323.73	
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	31.00	ลบ.ม.	541.52	16,787.24	1.3784	746.44	23,139.54	
4	ผิวทางคอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 K	488.00	ลบ.ม.	402.72	196,527.55	1.3784	555.11	270,893.57	
5	หินคลุกไหล่ทาง	16.70	ลบ.ม.	463.53	7,740.95	1.3784	638.93	10,670.13	

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

รวมราคาทุนทั้งหมด

258,989.27

รวมราคาทั้ง

367,660.94

เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 15 วัน

คิดเพียง

367,000.00

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ตัวหนังสือ สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

เฉลี่ย 752.05 บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางที่ 320/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ

(.....)

(นายมงคล เจียสกุล)

(.....)

(นายธานีต์ มากสิน)

(.....)

(นางสาวอึ้ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบนไร่-หินสามก้อน กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมี่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายเหมี่อง อำเภอท้ายเหมี่อง จังหวัดพังงา ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิมด้วยเครื่องจักร (ขุดหรือคันทางดินเดิม 10 ซม. แล้ว)	1,320	ตร.ม.	7.52	9,926.40	1.3784	10.37	13,682.55	
2	หินคลุกรองพื้นทาง	130.00	ลบ.ม.	770.98	100,226.75	1.3784	1,062.71	138,152.55	
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	63.00	ลบ.ม.	541.52	34,116.01	1.3784	746.44	47,025.51	
4	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 KSC	1,000.00	ลบ.ม.	402.72	402,720.39	1.3784	555.11	555,109.78	
5	หินคลุกไหล่ทาง	34.00	ลบ.ม.	463.53	15,760.02	1.3784	638.93	21,723.61	
ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน					รวมราคาทุนทั้งหมด	546,989.55	รวมราคาทั้ง	775,694.01	
เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 20 วัน							คิดเพียง	775,000.00	
รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน									

ตัวหนังสือ เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
เฉลี่ย 775 บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางที่ 320/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ

(.....)

(นายมงคล เขียวสกุล)

ประธานกรรมการ

(.....)

(นายชานิตย์ มากสิน)

กรรมการ

(.....)

(นางสาวอังค

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอยท่าซอ 1 กว้าง 6.00 ม. ยาว 240 ม. หน้า 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิมด้วยเครื่องจักร (จุดหรือคันทางดินเดิม 10 ซม. แล้วบดทับ)	1,824	ตร.ม.	7.52	13,716.48	1.3784	10.37	18,906.80	
2	หินคลุกรองพื้นทาง	180.00	ลบ.ม.	770.98	138,775.50	1.3784	1,062.71	191,288.15	
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	88.00	ลบ.ม.	541.52	47,654.11	1.3784	746.44	65,686.43	
4	ผิวทางคอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 KSC	1,440.00	ตร.ม.	402.72	579,917.36	1.3784	555.11	799,358.09	
5	หินคลุกไหล่ทาง	41.00	ลบ.ม.	463.53	19,004.73	1.3784	638.93	26,196.12	
ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน				รวมราคาทุนทั้งหมด	780,063.45		รวมราคาทั้งหมด	1,101,435.58	
เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 20 วัน							คิดเพียง	1,101,000.00	
รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน									

ตัวหนังสือ หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน
เฉลี่ย 764.58 บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางที่ 320/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ

(.....)

(นายมงคล เจียสกุล)
ประธานกรรมการ

(.....)

(นายธานีต์ มากสิน)
กรรมการ

(.....)

(นางสาวอังคณา ชู
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลำหลัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x	ราคากลาง	หมายเหตุ																													
1	ก่อสร้าง ถนน คสล. หน้า 0.15 ม.กว้าง 5.00 ม. ยาว 170 ม.																																					
	1.1 งานปรับพื้นทางเดิมด้วยเครื่องจักร (ขุดรื้อคันทางดินเดิม 10 ซม. แล้วบดทับ)	680	ตร.ม.	7.52	5,113.60	1.3784	10.37	7,048.59																														
	1.2 ถมดินปรับระดับรองพื้นทาง	102	ลบ.ม.	232.56	23,720.61	1.3784	320.55	32,696.49																														
	1.3 หินคลุกรองพื้นทาง	100	770.98	77,097.50	1.3784	1,062.71	106,271.19			1.4 ทรายหยาบรองพื้นทาง	49	ลบ.ม.	541.52	26,534.68	1.3784	746.44	36,575.40			1.5 หินคลุกไหล่ทาง	14	ลบ.ม.	463.53	6,489.42	1.3784	638.93	8,945.02			1.6 ผิวทางคอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 KSC	850.00	ตร.ม.	402.72	342,312.33	1.3784	555.11	471,843.32	
	1.4 ทรายหยาบรองพื้นทาง	49	ลบ.ม.	541.52	26,534.68	1.3784	746.44	36,575.40																														
	1.5 หินคลุกไหล่ทาง	14	ลบ.ม.	463.53	6,489.42	1.3784	638.93	8,945.02																														
	1.6 ผิวทางคอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 KSC	850.00	ตร.ม.	402.72	342,312.33	1.3784	555.11	471,843.32																														

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

รวมราคาทุนทั้งหมด

481,268.14

รวมราคาตั้ง

663,380.00

เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 30 วัน

คิดเพียง

663,000.00

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ตัวหนังสือ หกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน

เจ็ดร้อย 780 บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางที่ 320/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ

(.....)

(นายมงคล เข็ญสกุล)

(.....)

(นายธานีต์ มากสิน)

(.....)

(นางสาวอ๋)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยหัวสะพานบ้านพอแดง กว้าง 3.00 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอย้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิมด้วยเครื่องจักร (ขุดรื้อคันทางดินเดิม 10 ซม. แล้วบดทับ)	270	ตร.ม.	7.52	2,030.40	1.3784	10.37	2,798.70	
2	ขุดรื้อและวางท่อ ประปา Ø 2 นิ้ว ยาว	90	ม.	35.00	3,150.00	1.3784	48.24	4,341.96	
3	หินคลุกรองพื้นทาง	27.00	ลบ.ม.	770.98	20,816.33	1.3784	1,062.71	28,693.22	
4	ทรายหยาบรองพื้นทาง	13.50	ลบ.ม.	541.52	7,310.57	1.3784	746.44	10,076.90	
5	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 240 KSC	270.00	ตร.ม.	402.72	108,734.51	1.3784	555.11	149,879.64	
ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน					รวมราคาทุนทั้งหมด		รวมราคาทั้งหมด		195,790.42
เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 15 วัน							คิดเพียง		195,000.00

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

เฉลี่ย 722.22 บาท

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางที่ 320/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ

(.....)

(นายมงคล เขียวสกุล)
ประธานกรรมการ

(.....)

(นายชานิตย์ มากสิน)
กรรมการ

(.....)

(นางสาวอังคณา ชูเจริญ)
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลติกซอยจัดสรร กว้าง 5.00 ม. ยาว 342 ม.**

หน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง**

สถานที่ตั้งโครงการ **หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

ประมาณราคาวันที่ **23 มีนาคม 2558**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานซ่อมพื้นทาง							
	1.1 งาน Deep Patch	ตร.ม.	35.00	202.91	7,101.92	1.3784	279.69	9,789.29
2	งานผิวทาง							
	2.1 Tack Coat	ตร.ม.	1,710.00	11.70	20,010.06	1.3784	16.13	27,581.86
	2.2 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	1,710.00	242.20	414,166.00	1.3784	333.85	570,886.42
					441,277.98			608,257.57
								608,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 15 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ตัวหนังสือ (หกแสนแปดพันบาทถ้วน)

เฉลี่ย 355.55 บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางที่ 320/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ

(.....)

(นายมงคล เจียสกุล)

ประธานกรรมการ

(.....)

(นายธานีต์ มากสิน)

กรรมการ

(.....)

(นางสาวอังคณา ชูเจริญ)

กรรมการ