



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้นำหน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมติราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ วงเงินราคากลาง ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสาริทธิ์ เพชรรามวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

| |
|-------------------|
|ผู้ปิดประกาศ |
| พยาน |
| พยาน |
|ผู้ปลดประกาศ |

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ประเภท งานอาคาร / สาธารณูปโภค

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่ กช / ๒๕๖๑

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๑๘๓,๗๐๐.๐๐ | ฝนตกชุก ๒ |
| ๒ | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | ๕๘,๗๕๓.๐๐ | |
| ๓ | งานอื่นๆ | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๔๒,๔๕๓.๐๐ | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ | |
| | ตัวอักษร | (เงินสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) | |

ลงชื่อ.....

กมลกร อารีรอบ

(นายก่อลาภ อารีรอบ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ปรีชญา ไกรนรา

(นายปรีชญา ไกรนรา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

สมภพ ฮกเม้ง

(นายสมภพ ฮกเม้ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕

แบบ ปร.

โรงสูบน้ำดิบ

แผ่น

หมู่ ๕ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

รายการเลขที่ กข /๒๕๖๑

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑.๑ | ๑. งานปรับปรุงพื้นที่โรงสูบน้ำ | ๑.๓๕ | ลบ.ม. | ๑,๗๗๕.๗๐ | ๒,๓๓๗.๒๐ | ๔๙๑.๐๐ | ๖๗๒.๓๐ | ๓,๐๖๗.๕๐ | |
| ๑.๒ | แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๕ม. ยาว ๔ ม. | ๗.๐๐ | ม. | ๒๒๐.๐๐ | ๑,๕๔๐.๐๐ | ๒๕.๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๑,๗๑๕.๐๐ | |
| ๑.๓ | ตะแกรงเหล็ก Wire mesh #๐.๒๐ม. ขนาด ๔ ม.ม. | ๘.๕๐ | ตร.ม. | ๒๗.๐๐ | ๒๒๗.๕๐ | ๕.๐๐ | ๔๒.๕๐ | ๒๗๒.๐๐ | |
| ๑.๔ | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | ๒.๐๐ | ตร.ม. | ๒๘๐.๐๐ | ๕๖๐.๐๐ | ๑๓๓.๐๐ | ๒๖๖.๐๐ | ๘๒๖.๐๐ | |
| ๑.๕ | ฐานเครื่องสูบน้ำ | ๒.๐๐ | ฐาน | ๕๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๑,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒.๑ | ๒. งานโรงสูบน้ำ | | | | | | | | |
| ๒.๑ | เหล็กกล่อง ๑.๕x๑.๕ นิ้วหนา ๒ มม. | ๒๐.๐๐ | ท่อน | ๒๘๕.๐๐ | ๕,๗๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๗,๗๐๐.๐๐ | |
| ๒.๒ | หลังคาแผ่นมทัลลชีท หนา ๐.๔ ม.ม. สีอลูซิงค์ | ๑๘.๐๐ | ตร.ม. | ๒๙๐.๐๐ | ๕,๒๒๐.๐๐ | ๗๐.๐๐ | ๑,๒๖๐.๐๐ | ๖,๔๘๐.๐๐ | |
| ๒.๓ | ลวดขายถักรูปสี่เหลี่ยม ช่องขนาด ๑.๕ นิ้ว ลวด ๓ ม.ม.(เบอร์๑๑) | ๑๓.๕๐ | ตร.ม. | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๓๕๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๑๓๕.๐๐ | ๑,๔๘๕.๐๐ | |
| ๒.๔ | ปูหลังคาตีดยาขยประจุ ขนาด ๑.๕ นิ้ว | ๓.๐๐ | ชุด | ๙๕.๐๐ | ๒๘๕.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๓๑๕.๐๐ | |
| ๒.๕ | Plate เหล็กขนาด ๐.๕x๐.๑๕ ม. หนา ๖ ม.ม. | ๙.๐๐ | แผ่น | ๒๕.๐๐ | ๒๒๕.๐๐ | ๑๑.๐๐ | ๙๗.๐๐ | ๓๒๕.๐๐ | |
| ๒.๖ | ผูกเหล็ก ขนาด ๙ ม.ม. | ๓๖.๐๐ | ตัว | ๕.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ | ๒.๐๐ | ๗๒.๐๐ | ๒๕๒.๐๐ | |
| ๒.๗ | งานทาสีกันสนิม | ๒๔.๐๐ | ตร.ม. | ๔๕.๐๐ | ๑,๐๘๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๘๔๐.๐๐ | ๑,๙๒๐.๐๐ | |
| ๒.๘ | ชุดล๊อคประตู | ๑.๐๐ | ชุด | ๒๕๐.๐๐ | ๒๕๐.๐๐ | - | - | ๒๕๐.๐๐ | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕

แบบ ปร.

งานก่อสร้าง

แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๕ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่ กข /๒๕๖๑

รายการเลขที่ /๒๕๖๑

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๓.๑ | งานโครงสร้างเหล็กกับท่อสูบน้ำดิบ | ๑๑.๐๐ | ท่อน | ๒๘๕.๐๐ | ๓,๑๓๕.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๔,๒๓๕.๐๐ | |
| ๓.๒ | เหล็กกล่อง ๑.๕x๑.๕ นิ้ว หน้า ๒ มม. | ๓.๐๐ | แผ่น | ๓๓๒.๕๐ | ๙๙๗.๕๐ | ๑๔๕.๐๐ | ๔๓๕.๐๐ | ๑,๔๓๒.๕๐ | |
| ๓.๓ | Plate เหล็กขนาด ๐.๒x๑.๐๐ ม. หน้า ๙ มม. | ๒๑.๐๐ | ตัว | ๕.๐๐ | ๑๐๕.๐๐ | ๒.๐๐ | ๔๒.๐๐ | ๑๔๗.๐๐ | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุ แรงงาน | | | | | | | ๓๑,๔๒๓.๐๐ | |

ลงชื่อ.....
 (นายก่อลาภ อารีรอบ)

ลงชื่อ.....
 (นายปรัชญา ไกรนรา)

ลงชื่อ.....
 (นายสมภพ สกเม้ง)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.๔

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕

งานก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ และท่อขึ้นทอถัง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๕ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่ กข /๒๕๖๑

รายการเลขที่ /๒๕๖๑

กำหนดราคากลางโดย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | ผลงานประสานท่อโรงสูบน้ำดิบ | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ท่อเหล็กอวาล์งกะสี dia ๓" | ๕.๐๐ | ท่อน | ๑,๖๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | ๘,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑.๒ | ท่อเหล็กอวาล์งกะสี ยาว ๖ ม. dia ๒" | ๑.๐๐ | ท่อน | ๗๒๕.๐๐ | ๗๒๕.๐๐ | - | - | - | ๗๒๕.๐๐ | |
| ๑.๓ | ท่อเหล็กอวาล์งกะสี ยาว ๖ ม. dia ๑/๒" | ๒.๐๐ | ท่อน | ๒๕๔.๐๐ | ๕๐๘.๐๐ | - | - | - | ๕๐๘.๐๐ | |
| ๑.๔ | ท่อ PVC. ยาว ๔ ม. ขึ้นคุณภาพ ๘.๕ dia ๓/๔" | ๑.๐๐ | ท่อน | ๔๙.๕๐ | ๔๙.๕๐ | - | - | - | ๔๙.๕๐ | |
| ๑.๕ | สามทางลดเหล็กอวาล์งกะสี dia ๓/๔" | ๔.๐๐ | ตัว | ๒๔.๓๖ | ๙๗.๔๔ | - | - | - | ๙๗.๔๔ | |
| ๑.๖ | สามทางเหล็กอวาล์งกะสี dia ๑/๒" | ๒.๐๐ | ตัว | ๑๕.๓๗ | ๓๐.๗๔ | - | - | - | ๓๐.๗๔ | |
| ๑.๗ | ข้อโค้งเหล็กหล่อ ๙๐ หน้างาน ๒ ด้าน dia ๓" | ๕.๐๐ | ตัว | ๑,๓๗๕.๐๐ | ๖,๘๗๕.๐๐ | - | - | - | ๖,๘๗๕.๐๐ | |
| ๑.๘ | ข้อโค้งเหล็กอวาล์งกะสี ๔๕ dia ๑ ๑/๒" - ๒" | ๒.๐๐ | ตัว | ๑๔๖.๐๐ | ๒๙๒.๐๐ | - | - | - | ๒๙๒.๐๐ | |
| ๑.๙ | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน ๓ ด้าน dia ๓" | ๑.๐๐ | ตัว | ๑,๘๖๐.๐๐ | ๑,๘๖๐.๐๐ | - | - | - | ๑,๘๖๐.๐๐ | |
| ๑.๑๐ | หน้างานเหล็กหล่อ เหล็กใน dia ๓" | ๑๑.๐๐ | ตัว | ๓๒๗.๐๐ | ๓,๕๙๗.๐๐ | - | - | - | ๓,๕๙๗.๐๐ | |
| ๑.๑๑ | หน้างานเหล็กหล่อเหล็กใน dia ๓" - ๓/๔" | ๒.๐๐ | อัน | ๓๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | - | - | - | ๖๐๐.๐๐ | |
| ๑.๑๒ | ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน ๒ ด้าน dia ๓ ลด ๑ ๑/๒-๒ ๑/๒ นิ้ว | ๒.๐๐ | ตัว | ๕๗๕.๐๐ | ๑,๑๕๐.๐๐ | - | - | - | ๑,๑๕๐.๐๐ | |
| ๑.๑๓ | ข้ออเหล็กอวาล์งกะสี ๙๐ ม ม dia ๑/๒" | ๑๑.๐๐ | ตัว | ๑๐.๔๔ | ๑๑๔.๘๔ | - | - | - | ๑๑๔.๘๔ | |
| ๑.๑๔ | นippleเหล็กอวาล์งกะสี dia ๓/๔" | ๘.๐๐ | ตัว | ๑๓.๐๐ | ๑๐๔.๐๐ | - | - | - | ๑๐๔.๐๐ | |
| ๑.๑๕ | นippleเหล็กอวาล์งกะสี dia ๑/๒" | ๔.๐๐ | ตัว | ๘.๐๐ | ๓๒.๐๐ | - | - | - | ๓๒.๐๐ | |
| ๑.๑๖ | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia ๓" แบบพวงมาลัย | ๒.๐๐ | ชุด | ๖,๘๓๖.๐๐ | ๑๓,๖๗๒.๐๐ | - | - | - | ๑๓,๖๗๒.๐๐ | |
| ๑.๑๗ | เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia ๓" | ๒.๐๐ | ชุด | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | ๗,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑.๑๘ | ประตุน้ำทองเหลือง dia ๓/๔" | ๒.๐๐ | ชุด | ๒๖๔.๐๐ | ๕๒๘.๐๐ | - | - | - | ๕๒๘.๐๐ | |

แบบ ป.ร.๔
 แผน
 ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕
 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ และท่อขึ้นห้องถึง
 หมู่ ๕ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 รายการเลขที่ /๒๕๖๑

กำหนดราคากลาง
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑.๑๙ | ประตุน้ำทองเหลือง dia ๑/๒" | ๔.๐๐ | ชุด | ๒๑๖.๐๐ | ๘๖๔.๐๐ | - | - | - | - | ๘๖๔.๐๐ | |
| ๑.๒๐ | เกยวัดความดัน ๐-๖๐ psi. | ๒.๐๐ | อัน | ๒๕๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | - | - | - | - | ๕๐๐.๐๐ | |
| ๑.๒๑ | เข็มซีรัทท่อ dia. ๑/๒" | ๔.๐๐ | ตัว | ๖.๐๐ | ๒๔.๐๐ | - | - | - | - | ๒๔.๐๐ | |
| ๑.๒๒ | เทปพันเกลียว | ๕.๐๐ | ม้วน | ๑๒.๐๐ | ๖๐.๐๐ | - | - | - | - | ๖๐.๐๐ | |
| ๑.๒๓ | ประเก็นยาง dia ๓" | ๒๑.๐๐ | ตัว | ๒๐.๐๐ | ๔๒๐.๐๐ | - | - | - | - | ๔๒๐.๐๐ | |
| ๑.๒๔ | น๊อตยึดหน้างาน | ๑๒๘.๐๐ | ตัว | ๓๐.๐๐ | ๓,๘๔๐.๐๐ | - | - | - | - | ๓,๘๔๐.๐๐ | |
| ๑.๒๕ | ฟลูตวาล์วทองเหลือง ๓ นิ้ว | ๒.๐๐ | ตัว | ๑,๓๓๐.๐๐ | ๒,๖๖๐.๐๐ | - | - | - | - | ๒,๖๖๐.๐๐ | |
| ๑.๒๖ | ชุดค้ำท่อเหล็ก ๑ นิ้ว + สายรัดท่อ ๓ นิ้ว | ๑๓.๐๐ | ชุด | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๙๕๐.๐๐ | - | - | - | - | ๑,๙๕๐.๐๐ | |
| ๑.๒๗ | ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี ๓" - ๒" | ๒.๐๐ | ตัว | ๒๗๐.๐๐ | ๕๔๐.๐๐ | - | - | - | - | ๕๔๐.๐๐ | |
| ๑.๒๘ | กรวยกรองน้ำเหล็กอบสังกะสีกลมลด ๔" - ๓/๔" | ๒.๐๐ | ตัว | ๓๘๐.๐๐ | ๗๖๐.๐๐ | - | - | - | - | ๗๖๐.๐๐ | |
| ๑.๒๙ | ทำเกลียว | ๔๐.๐๐ | จุด | - | - | ๑๕.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | - | - | ๖๐๐.๐๐ | |
| ๑.๓๐ | ค่าแรงประกอบติดตั้ง | ๑.๐๐ | งาน | - | - | ๘,๕๐๐.๐๐ | ๘,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๘,๕๐๐.๐๐ | |
| ๒.๑ | ๒ งานประสานท่อสูบน้ำขึ้นห้องถึง | ๓.๐๐ | ท่อน | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๖,๗๕๐.๐๐ | - | - | - | - | ๖,๗๕๐.๐๐ | |
| ๒.๒ | ท่อนเหล็กอบสังกะสี dia ๔" | ๖.๐๐ | ตัว | ๔๙๐.๐๐ | ๒,๙๔๐.๐๐ | - | - | - | - | ๒,๙๔๐.๐๐ | |
| ๒.๓ | หน้างานเหล็กท่อนเกลียวใน dia ๔" | ๔.๐๐ | ตัว | ๓๕.๐๐ | ๑๔๐.๐๐ | - | - | - | - | ๑๔๐.๐๐ | |
| ๒.๔ | ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี ๔" - ๓" | ๑.๐๐ | ตัว | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | - | - | - | - | ๕๐๐.๐๐ | |
| ๒.๕ | ท่อนเหล็กอบสังกะสี dia ๓" | ๒.๐๐ | ท่อน | ๑,๖๐๐.๐๐ | ๓,๒๐๐.๐๐ | - | - | - | - | ๓,๒๐๐.๐๐ | |
| ๒.๖ | ข้อโคงเหล็กท่อน ๙๐ หน้างาน ๒ ตาม dia ๓" | ๔.๐๐ | ตัว | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | - | - | - | - | ๕,๖๐๐.๐๐ | |
| ๒.๗ | หน้างานเหล็กท่อนเกลียวใน dia ๓" | ๓.๐๐ | ตัว | ๓๒๗.๐๐ | ๑,๐๐๑.๐๐ | - | - | - | - | ๑,๐๐๑.๐๐ | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ
งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ กข /๒๕๖๑
กำหนดราคากลางโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๒.๘ | ประเภทยาง dia ๓" | ๔.๐๐ | ตัว | ๓๐.๐๐ | ๒๔๐.๐๐ | - | - | ๒๔๐.๐๐ | |
| ๒.๙ | น๊อตยึดหน้างาน | ๔๔.๐๐ | ตัว | ๓๐.๐๐ | ๑,๓๒๐.๐๐ | - | - | ๑,๓๒๐.๐๐ | |
| ๒.๓๐ | ทำเกลียว | ๗.๐๐ | จุด | - | - | ๑๕.๐๐ | ๑๐๕.๐๐ | ๑๐๕.๐๐ | |
| ๒.๓๑ | ค่าแรงประกอบติดตั้ง | ๑.๐๐ | งาน | - | - | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุ แรงงาน | | | | ๖๗,๑๘๓.๕๒ | | ๙,๑๐๐.๐๐ | ๗๖,๒๘๓.๕๒ | |

ลงชื่อ.....
นายก่อลาภ อารีรอบ

(นายก่อลาภ อารีรอบ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
นายปรัชญา ไกรนรา

(นายปรัชญา ไกรนรา)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
นายสมภพ ออกเม้ง

(นายสมภพ ออกเม้ง)

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.๔

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

แผ่น

งานก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าภายใน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๕ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่ กข /๒๕๖๑

รายการเลขที่ /๒๕๖๑

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑ | ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | | | | | | | | |
| ๑ | ปักเสา คอ. ยาว...๘.๐๐.....ม. | ๑.๐๐ | ต้น | ๑,๕๕๐.๐๐ | ๑,๕๕๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๒,๐๕๐.๐๐ | |
| ๒ | สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.มม | ๒๐๐.๐๐ | ม. | ๒๕.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ | ๑.๐๐ | รายการ | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ | |
| ๔ | สะพานไฟ (Cut out) ขนาด ๑๐๐ A. พร้อมอุปกรณ์ | ๑.๐๐ | ชุด | ๘๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๘๕๐.๐๐ | |
| ๕ | อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า | ๔.๐๐ | ชุด | ๓๕๐.๐๐ | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | |
| ๖ | สวิตช์คู่ลอยอัตโนมัติ | ๒.๐๐ | ชุด | ๑,๓๒๐.๐๐ | ๒,๖๔๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๓,๕๔๐.๐๐ | |
| ๗ | ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) dia ๓/๔" | ๑๕.๐๐ | ฟอน | ๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๗๖๐.๐๐ | |
| ๘ | สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์คู่ลอย | ๗๕.๐๐ | ม. | ๑๕.๐๐ | ๑,๑๒๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๑,๑๓๕.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุ แรงงาน | | | | ๑๕,๔๖๕.๐๐ | | | ๑๘,๕๔๐.๐๐ | |

ลงชื่อ วิมลดา ตีระกุล

(นายก่อลาภ อารีรอบ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ วิมลดา ตีระกุล

(นายปรัชญา ไกรนรา)

กรรมการฯ

ลงชื่อ วิมลดา ตีระกุล

(นายสมภพ อิกเมง)

กรรมการฯ

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ
 งานก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 แบบเลขที่ กข /๒๕๖๑
 รายการเลขที่ /๒๕๖๑
 ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕
 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
 หมู่ ๕ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบ ป.ร.๔
 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------|--|-------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑ | เครื่องสูบน้ำแบบทอยโซ่ง ติดตั้งโรงสูบน้ำดีบนน้ำดี | ๒.๐๐ | เครื่อง | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๓๔,๒๐๐.๐๐ | | |
| ๒ | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบทอยโซ่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส | ๒.๐๐ | ตู้ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๓ | แทนเหล็กกรองเครื่องสูบน้ำ พร้อมยางรอง | ๒.๐๐ | รายการ | ๒๕๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | | |
| รวมค่าวัสดุ แรงงาน | | | | | | | | | ๕๐,๕๐๐.๐๐ | |

ลงชื่อ.....
 (นายปรีชญ ไกรนรา)
 กรรมการฯ

ลงชื่อ.....
 (นายสมภพ ฮกเม้ง)
 กรรมการฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งระบบน้ำดิบและประสาณระบบท่อภายใน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมือง
กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๗ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปผลการราคาต่อครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร ๕ ข) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร ๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายก่อลาภ อารีรอบ ตำแหน่ง นิติกร

๖.๒ นายปรัชญา ไกรนา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๖.๓ นายสมภพ ฮกเม่ง ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติงาน