



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง  
จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. ( Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมัติราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงินราคากลาง ๔๐๓,๒๙๒.๐๙ บาท (สี่แสนสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทเก้า สตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

**แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
**โครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. ขอยัดเก่า หมู่ที่ 6  
**ปริมาณงาน** ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)  
**ชื่อสายทาง** ขอยัดเก่า  
**สถานที่** หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
**คำนวณราคาเมื่อ วันที่** 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 30.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	<b>งานรื้อย้าย (REMOVAL)</b>								
	งานรื้อผิวทางเดิม .....	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	<b>งานดิน (EARTHWORK)</b>								
2.1	งานวางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ขบทิ้ง
2.3	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	787.50	ตร.ม.	11.47	9,032.63	1.4054	16.12	12,694.50	
3	<b>งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)</b>								
3.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3.2	งานรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	35.00	ลบ.ม	566.39	19,823.65	1.4054	796.00	27,860.00	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
4	<b>งานผิวทาง (SURFACE COURSES)</b>								
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	700.00	ตร.ม.	338.00	236,600.00	1.4054	475.03	332,521.00	
4.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	12.00	เมตร	137.11	1,645.32	1.4054	192.69	2,312.28	EXP JOINT ทุก 50 ม.
4.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	128.00	เมตร	84.75	10,848.00	1.4054	119.11	15,246.08	CON JOINT ทุก 5 ม.
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
4.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	-	ถุง	-	-	-	-	-	1 ต.ร.ม. คือ 1/2 กก.
5	<b>งานไหล่ทาง (SHOULDER)</b>								
5.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	9.00	ลบ.ม	644.99	5,804.91	1.4054	906.47	8,158.23	กว้างเฉลี่ย 0.20 ม.
*	<b>งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ</b>	1.00	ป้าย	-	-	-	-	4,500.00	
<b>ค่างานต้นทุน</b>					283,754.51	<b>รวมราคากลาง</b>	403,292.09		
								<b>รวมราคากลางคิดเพียง</b>	403,000.00
ตัวอักษร : ( - สีสนสามพันบาทถ้วน - )									

พื้นที่ถนน คสล. 700.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 575.71 บาท



## แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดเก่า หมู่ที่ 6
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ซอยวัดเก่า
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่ .....
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน ..... 1 ..... แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน ..... แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	403,292.09	<b>เงื่อนไข Factor F</b> <b>Factor F = 1.4054</b> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ฝนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	ระยะเวลาทำงาน ..... 45 ..... วัน		
<b>ราคากลางค่าก่อสร้าง</b>		<b>403,292.09</b>	
<b>ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ</b>		<b>391,200.00</b>	
สรุป : ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้สูงกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร วงเงินค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 391,200.00 บาท ตัวอักษร : ( - สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน - )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 011/2566 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (.....นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ.....)  
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (.....นายพันธการ รัตนพันธุ์.....)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (.....นายประเสริฐ วงศ์แผด.....)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา