

-คู่ฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชาพืธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติพระราชาพืธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายกอนุมิตราคา กลางเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงินราคากลาง ๖,๐๕๓,๑๘๙.๕๓ บาท (หกล้านห้าหมื่นสามพันหนึ่ง ร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณิณชฎ

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

..... <i>ณิณชฎ</i>	ผู้ปิดประกาศ
.....	พยาน
.....	พยาน
.....	ผู้ปลดประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างชุมชนประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณูปการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,939,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ชุมประตุมือง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมย. 2567 เป็นเงิน 6,053,189.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติพงศ์ พรหมณะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

7.2 ภูสิตะ คำตันธฤทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

7.3 วุฒินันท์ เพิ่มพูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณูปการ ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา

แบบเลขที่ ID-66023

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา ประจำภาคใต้ (แบบที่ 2) ฐานรากเข็ม จำนวน 1.000 หลังละ 6,053,189.53 บาท	6,053,189.53	
สรุป	รวมราคากลาง ราคากลาง (..... ทกล้านห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบสามสตางค์	6,053,189.53	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณูปการสถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงาแบบเลขที่ ID-66023หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองแบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุดคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมย. 2567

(เกียรติพงศ์ พรหมณะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูสิทธิ์ คำคันธฤทธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒินันท์ เพิ่มพูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เกียรติพงศ์ พรหมณะ

01 พฤษภาคม 2567 14:57:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ชุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา ประจำภาคใต้ (แบบที่ 2) ฐานรากเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างชุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณูปการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา

แบบเลขที่ ID-66023

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา ประจำภาคใต้ (แบบที่ 2) ฐานรากเข็ม	4,648,076.12	1.3023	6,053,189.53	
รวมค่าก่อสร้าง				6,053,189.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,053,189.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ชมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ประจำปีภาคใต้ (แบบที่ 2) สุราษฎร์ธานี
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างชมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณูปการ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยเหมือง อำเภอ ห้วยเหมือง จังหวัด พังงา
 แบบเลขที่ ID-66023
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหมือง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				6,053,189.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,053,189.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณูปการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยเหมือง อำเภอ ห้วยเหมือง จังหวัด พังงา

แบบเลขที่ ID-66023

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหมือง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567

(เกียรติพงศ์ พรหมณะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูลีเดช คำคันธฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒินันท์ เพิ่มพูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	56.000	ตัน	907.20	50,803.20	179.00	10,024.00	60,827.20	
	- สกัดหัวเสาค้ำ	56.000	ตัน	0.00	0.00	150.00	8,400.00	8,400.00	
	- ขุดดิน	22.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,696.00	3,696.00	
	- ทราयरัดน้ำอัดแน่น	3.000	ลบ.ม.	348.13	1,044.39	104.00	312.00	1,356.39	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,757.01	3,514.02	426.00	852.00	4,366.02	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงระบอก)	17.000	ลบ.ม.	2,009.35	34,158.95	419.00	7,123.00	41,281.95	
	- แบบหล่อคอนกรีต	25.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	139.00	3,475.00	3,475.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	6.000	ลบ.ฟ.	462.62	2,775.72	0.00	0.00	2,775.72	
	- ตะปู	6.000	กก.	53.74	322.44	0.00	0.00	322.44	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	325.000	กก.	24.69	8,024.25	3.60	1,170.00	9,194.25	
	- เหล็ก SD 40 dia. 20 มม.	1,708.000	กก.	22.02	37,610.16	3.10	5,294.80	42,904.96	

เกียรติพงษ์ พรหมณะ

01 พฤษภาคม 2567 14:52:26

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ชุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา ประจำปีภาคใต้ (แบบที่ 2) ฐานรากเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างชุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท้ายเหมือง สังกัดสำนักงานก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณูปการ อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา แบบเลขที่ ID-66023

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					378,925.57	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,108,957.95	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					160,192.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,648,076.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 4,648,076.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกียรติพงศ์ พรหมณะ

01 พฤษภาคม 2567 14:52:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD 40 dia. 25 มม.	729.000	กก.	21.54	15,702.66	3.10	2,259.90	17,962.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	83.000	กก.	49.53	4,110.99	0.00	0.00	4,110.99	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็ก dia. 139.8x4.5 มม.	1,635.000	กก.	29.00	47,415.00	12.00	19,620.00	67,035.00	
	- ท่อเหล็ก dia. 60.5x3.2 มม.	937.000	กก.	29.00	27,173.00	12.00	11,244.00	38,417.00	
	- ท่อเหล็ก dia. 48.6x3.2 มม.	530.000	กก.	29.00	15,370.00	12.00	6,360.00	21,730.00	
	- PL. หนา 30 มม.	267.000	กก.	30.70	8,196.90	12.00	3,204.00	11,400.90	
	- PL. หนา 6 มม.	21.000	กก.	28.90	606.90	12.00	252.00	858.90	
	- BOLT dia. 19 มม.	72.000	ชุด	120.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
	- ทาสีกันสนิม	49.290	ตร.ม.	42.47	2,093.34	35.00	1,725.15	3,818.49	
	- เจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	20.000	ตร.ม.	642.59	12,851.80	0.00	0.00	12,851.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,607.49	280,413.72	15,189.80	98,511.85	378,925.57	

เกียรติพงษ์ พรหมณะ

01 พฤษภาคม 2567 14:52:26

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม กรอบตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา - ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	กรอบ	314,731.95	314,731.95	0.00	0.00	314,731.95	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	กรอบ	217,891.35	435,782.70	0.00	0.00	435,782.70	
	ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก - ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	51,417.60	51,417.60	0.00	0.00	51,417.60	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	35,596.80	71,193.60	0.00	0.00	71,193.60	
	ป้ายทรงพระเจริญลวดลายไทยประติมากรรมนูน ต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา - ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	26,913.90	26,913.90	0.00	0.00	26,913.90	

เกียรติพงศ์ พรหมณะ

01 พฤษภาคม 2567 14:52:26

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	18,932.70	37,865.40	0.00	0.00	37,865.40	
	กรอบพระบรมฉายาลักษณ์								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	กรอบ	131,958.45	131,958.45	0.00	0.00	131,958.45	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	กรอบ	91,355.85	365,423.40	0.00	0.00	365,423.40	
	- พระบรมฉายาลักษณ์	4.000	ชิ้น	2,575.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
	พานพุ่มสักการะ (เทริดบนพานครู)								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	28,204.00	28,204.00	0.00	0.00	28,204.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	33,372.00	66,744.00	0.00	0.00	66,744.00	
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	136,377.15	272,754.30	0.00	0.00	272,754.30	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	94,414.95	377,659.80	0.00	0.00	377,659.80	

เกียรติพงศ์ พรหมณะ

01 พฤษภาคม 2567 14:52:26

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	'ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา' (ข้างป้ายทรงพระเจริญ)								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	170,722.50	341,445.00	0.00	0.00	341,445.00	
	- ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา	4.000	ชิ้น	118,192.50	472,770.00	0.00	0.00	472,770.00	
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านหน้า และด้านหลัง เสริมเหล็กทำสีทอง								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	48,204.00	48,204.00	0.00	0.00	48,204.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	33,372.00	133,488.00	0.00	0.00	133,488.00	
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ข้างซ้าย และ ข้างขวา เสริมเหล็กทำสีทอง								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	16,268.85	16,268.85	0.00	0.00	16,268.85	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	8.000	ชิ้น	11,263.05	90,104.40	0.00	0.00	90,104.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	'ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ตรงกลาง เสริมเหล็กทำสี่ทอง								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	20,085.00	20,085.00	0.00	0.00	20,085.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	13,905.00	55,620.00	0.00	0.00	55,620.00	
	เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี่ทองรูป ด้านหน้าซ้ายและขวา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	38,563.20	38,563.20	0.00	0.00	38,563.20	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	26,697.60	106,790.40	0.00	0.00	106,790.40	
	'เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี่ทองรูป ด้านหน้าเสากลาง								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	44,990.40	44,990.40	0.00	0.00	44,990.40	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	31,147.20	62,294.40	0.00	0.00	62,294.40	
	'เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี่ทองรูป ด้านข้างซ้าย ขวา และกลาง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	38,563.20	38,563.20	0.00	0.00	38,563.20	
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	6.000	ชิ้น	26,697.60	160,185.60	0.00	0.00	160,185.60	
	'เสาหลักไฟเบอร์กลาสทำสีทองรูป ส่วนบนรองพานพุ่ม								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	17,139.20	17,139.20	0.00	0.00	17,139.20	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	8.000	ชิ้น	11,865.60	94,924.80	0.00	0.00	94,924.80	
	'เทวดา ลวดลายไทยประติมากรรมขนาด เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก'ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	10,712.00	21,424.00	0.00	0.00	21,424.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	7,416.00	29,664.00	0.00	0.00	29,664.00	
	ตราครุฑ ประติมากรรมขนาด เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก'ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	6,025.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	4,171.50	8,343.00	0.00	0.00	8,343.00	

เกียรติพงศ์ พรหมณะ

01 พฤษภาคม 2567 14:52:26

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	'ป้ายริบบิ้น ประติมากรรมนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก'ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	46,597.20	46,597.20	0.00	0.00	46,597.20	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	32,259.60	64,519.20	0.00	0.00	64,519.20	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,958,599.90	4,108,957.95	0.00	0.00	4,108,957.95	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ CU								
	- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 20AT 2P IC 10 kA	1.000	set	2,780.00	2,780.00	500.00	500.00	3,280.00	
	- MINIATURE CB. 10AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.000	set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- หลักสายดินใช้ COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	set	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.000	set	240.00	240.00	72.00	72.00	312.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ครอบกันน้ำ	1.000	set	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- PVC 1/2" (15mm.)	2.000	เมตร	12.00	24.00	20.00	40.00	64.00	
	- uPVC 3/4" (20 mm.)	116.000	เมตร	18.00	2,088.00	23.00	2,668.00	4,756.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	422.00	422.00	126.60	126.60	548.60	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	3.000	เมตร	35.00	105.00	16.00	48.00	153.00	
	- 2C VCT-G 4 SQ.MM.	128.000	เมตร	72.00	9,216.00	18.00	2,304.00	11,520.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	932.00	932.00	279.00	279.00	1,211.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม LED Floodlight ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น กระจกปิดหน้าเลนส์ชนิดทน ความร้อน IP 65 หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,400 ลูเมน ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ อุณหภูมิสี 3,000 เคลวิน อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง พร้อมก้านยื่นสแตนเลสกันสนิม	10.000	set	5,830.00	58,300.00	150.00	1,500.00	59,800.00	
	- โคม LED Floodlight ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น สะท้อนแสงชนิด Anodized aluminium กระจกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP 65 หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 7,000 ลูเมน ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ อุณหภูมิสี 3,000 เคลวิน อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง พร้อมก้านยื่นสแตนเลสกันสนิม สวิตซ์และเต้ารับ	10.000	set	6,350.00	63,500.00	150.00	1,500.00	65,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PHOTO ELECTRIC CELL (สวิทช์แสงแดด) IP54 220 //50 Hz/10 A	3.000	set	400.00	1,200.00	40.00	120.00	1,320.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,331.00	149,727.00	2,630.60	10,465.60	160,192.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,648,076.12	