



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำซอยพอดแดง ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำซอยพอดแดง ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมิตราคา กลางเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงินราคากลาง ๓๗๒,๕๔๔.๔๓ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้า ร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สมานพร

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยพอดแดง 1 หมู่ 3
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ซอยพอดแดง 1
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	372,544.43	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ฝนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ		
	ระยะเวลาทำงาน 60 วัน		
	ราคากลางค่าก่อสร้าง	372,544.43	
	ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ	376,000.00	
สรุป : ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ วงเงินค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 376,000.00 บาท ตัวอักษร : (- สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 112/2567 ลงวันที่ 08/05/2567 พ.ศ. 2567
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(.....นายกมล สุขปาน.....)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(.....นายพันธการ รัตนพันธุ์.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างประปา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(.....นายประเสริฐ วงศ์แผด.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างประปา



แบบแสดงรายการปริมาณ และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง อำเภอห้วยเมี่ยง จังหวัดพังงา
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ขอยพองแดง 1 หมู่ 3
ปริมาณงาน ผิวทาง กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.
 คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.70 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 6.00 ฝา (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ห้วยเมี่ยงกำหนด)

สายทาง ขอยพองแดง 1
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเมี่ยง อำเภอห้วยเมี่ยง จังหวัดพังงา

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 33.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			ราคาทุน	Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย			ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก										
1.1	งานรื้อย้าย (REMOVAL)										
1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานดิน (EARTHWORK)										
1.2.1	งานถางป่าจุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	งานปรับเกลี่ยระดับดินทางเดิมแล้วทับ	264.00	ตร.ม.	11.67	-	11.67	3,080.88	1.4054	16.40	4,329.60	
1.3	งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)										
1.3.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	งานรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	13.00	ลบ.ม.	811.50	-	811.50	10,549.50	1.4054	1,140.48	14,826.24	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
1.3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	11.00	ลบ.ม.	741.32	-	741.32	8,154.52	1.4054	1,041.85	11,460.35	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
1.4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)										
1.4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	210.00	ตร.ม.	363.00	-	363.00	76,230.00	1.4054	510.16	107,133.60	
1.4.2	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	3.50	เมตร	158.16	-	158.16	553.56	1.4054	222.28	777.98	
1.4.3	รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	35.00	เมตร	85.28	-	85.28	2,984.80	1.4054	119.85	4,194.75	
1.4.4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	2.00	ถุง	169.51	-	169.51	339.02	1.4054	238.23	476.46	1 ตร.ม. คือ 1/2 ถุง
1.5	งานไหล่ทาง (SHOULDER)										
1.5.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	5.00	ลบ.ม.	658.81	-	658.81	3,294.05	1.4054	925.89	4,629.45	กว้างเฉลี่ย 0.00 ม.
ผลรวมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							105,186.33			147,828.43	
2	งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.										
2.1	งานขุดดินและถมดิน (ด้วยเครื่องจักร)	44.00	ลบ.ม.	-	48.14	48.14	2,118.16	1.4054	67.66	2,977.04	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีต 240 ksc. แห่งลูกบาศก์)	16.41	ลบ.ม.	2,009.35	327.00	2,336.35	38,339.50	1.4054	3,283.51	53,882.40	
2.3	เหล็กโครงสร้าง RB9 มม. @ 0.15 ม.	473.00	กก.	24.57	4.40	28.97	13,702.81	1.4054	40.71	19,255.83	วัสดุ+ค่าตัด/มัด
2.4	เหล็กแนวยาว RB9 มม. @ 0.15 ม.	495.00	กก.	24.57	4.40	28.97	14,340.15	1.4054	40.71	20,151.45	วัสดุ+ค่าตัด/มัด
2.5	เหล็กพื้นผ่าน คสล. RB 9 มม. @ 0.15 ม.	568.79	กก.	24.57	4.40	28.97	16,477.85	1.4054	40.71	23,155.44	วัสดุ+ค่าตัด/มัด
2.6	ลวดผูกเหล็ก (เหล็ก 1,000 กก. = 25 กก.)	38.42	กก.	49.53	-	49.53	1,902.94	1.4054	69.61	2,674.42	
2.7	ไม้แบบ 2 (คิดราคาใช้งาน 5 ครั้ง)	190.00	ตร.ม.	181.38	-	181.38	34,462.20	1.4054	254.91	48,432.90	
2.8	ค่าแรงไม้แบบ	190.00	ตร.ม.	-	139.00	139.00	26,410.00	1.4054	195.35	37,116.50	
2.9	เหล็กฉากขอบบ่อ 50 x 50 x 4 มม. ทาสีกันสนิม	3.00	ท่อน	516.36	184.00	700.36	2,101.08	1.4054	984.29	2,952.87	คัล+เชื่อม+เช็ท/คัล
2.10	ท่อ PVC dai 2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	186.92	56.08	243.00	243.00	1.4054	341.51	341.51	ค่าแรง 30 %
2.11	ฝาปิดเหล็ก ขนาด 0.58 x 0.68 ม.	6.00	ฝา	1,100.00	-	1,100.00	6,600.00	1.4054	1,545.94	9,275.64	
ผลรวมงานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.							156,697.69			220,216.00	
*	งานป้ายเหล็กประขาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	-	4,500.00	
รวมราคาทุน							261,884.02	รวมราคากลาง	372,544.43		
ตัวอักษร : (- สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบบสามสตางค์ -)											

พื้นที่ ถนน คสล. 210.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตารางเมตร เมตร ละ 703.94 บาท
 ความยาวรวมคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.70 เมตร ยาว 60.00 เมตร เฉลี่ย เมตร ละ 3,670.27 บาท