






## แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


### องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยตاهมี หมู่ที่ 2
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ซอยตاهมี
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่ .....
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน ..... 1 ..... แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน ..... แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	371,094.87	<b>เงื่อนไข Factor F</b> <b>Factor F = 1.4054</b> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ฝนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	<b>หมายเหตุ</b>  ระยะเวลาทำงาน ..... 60 ..... วัน		
<b>ราคากลางค่าก่อสร้าง</b>		<b>371,094.87</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 179/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (.....นายภูสิตเดช คำคันทฤทธิ์.....)  
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (.....นายกมล สุขปาน.....)  
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



**แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
**โครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.ซอยตาทะมี หมู่ที่ 2  
**ปริมาณงาน** ผิวทาง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร  
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)  
**ชื่อสายทาง** ซอยตาทะมี  
**สถานที่** หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
**คำนวณราคาเมื่อ วันที่** 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
<b>1</b>	<b>งานดิน (EARTHWORK)</b>								
1.1	งานฉาบปูนอุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ขนทิ้ง
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	572.40	ตร.ม.	11.67	6,679.91	1.4054	16.40	9,387.36	
<b>2</b>	<b>งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)</b>								
2.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
2.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	26.50	ลบ.ม	656.03	17,384.80	1.4054	921.98	24,432.47	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
2.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	26.50	ลบ.ม	738.32	19,565.48	1.4054	1,037.63	27,497.20	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
<b>3</b>	<b>งานผิวทาง (SURFACE COURSES)</b>								
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	532.00	ตร.ม.	379.00	201,628.00	1.4054	532.65	283,369.80	
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	10.00	เมตร	158.36	1,583.60	1.4054	222.56	2,225.60	EXP...JOINT ทุก 50 ม.
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	40.00	เมตร	80.50	3,220.00	1.4054	113.13	4,525.20	CON...JOINT ทุก 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	106.00	เมตร	84.07	8,911.42	1.4054	118.15	12,523.90	
3.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	5.00	ถุง	180.67	903.35	1.4054	253.91	1,269.55	1 ตร.ม. ต่อ 1/2 กก.
<b>4</b>	<b>งานไหล่ทาง (SHOULDER)</b>								
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	6.36	ลบ.ม	656.03	4,172.35	1.4054	921.98	5,863.79	กว้างเฉลี่ย 0.20 ม.
<b>ค่างานต้นทุน</b>					<b>264,048.91</b>		<b>รวมราคากลาง</b>	<b>371,094.87</b>	
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>371,094.87</b>	
ตัวอักษร : ( - สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบลีบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ - )									

พื้นที่ถนน คสล. 532.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 697.55 บาท