



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเหมืองปะเต หมู่ที่ ๖
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนดราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหมืองปะเต หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนนุฒิราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วงเงินราคากลาง ๓๗๕,๕๒๘.๕๙ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน) เรียกร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล.ชอยเหมืองปะเต หมู่ 6
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ชอยเหมืองปะเต
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน แผ่น
- คำณวนราคากลาง วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,528.59	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ฝนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	ระยะเวลาทำงาน 45 วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		375,528.59	
ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ		405,000.00	
<p>สรุป : ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ วงเงินค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 375,528.59 บาท ตัวอักษร : (- สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ -)</p>			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 035/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....*Prud*.....ประธานกรรมการ

(.....นายภูสิตเดช คำคันทฤทธิ์.....)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*Crang*.....กรรมการ

(.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....*Pr*.....กรรมการ

(.....นายประเสริฐ วงศ์แฝด.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเหมืองปะเต หมู่ 6
ปริมาณงาน ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)
ชื่อสายทาง ซอยเหมืองปะเต
สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 33.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	งานรื้อย้าย (REMOVAL)								
	งานรื้อผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดิน (EARTHWORK)								
2.1	งานถางป่าชุดคอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ชนทิ้ง
2.3	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	661.00	ตร.ม.	11.67	7,713.87	1.4054	16.40	10,840.40	
3	งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
3.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	32.00	ลบ.ม.	658.81	21,081.92	1.4054	925.89	29,628.48	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	27.00	ลบ.ม.	741.32	20,015.64	1.4054	1,041.85	28,129.95	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
4.1	ผิวทางบอร์คแลนคี่ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	540.00	ตร.ม.	359.00	193,860.00	1.4054	504.54	272,451.60	
4.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	8.00	เมตร	155.44	1,243.52	1.4054	218.46	1,747.68	EXP_JOINT ทุก 50 ม.
4.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	96.00	เมตร	83.75	8,040.00	1.4054	117.70	11,299.20	CONL_JOINT ทุก 5 ม.
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
4.5	ปูนซีเมนต์บอร์คแลนคี่ ประเภท 1 (ปูนผง)	5.00	ถุง	169.51	847.55	1.4054	238.23	1,191.15	1 ตร.ม. คับ 1/2 กก.
5	งานไหล่ทาง (SHOULDER)								
5.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	17.00	ลบ.ม.	658.81	11,199.77	1.4054	925.89	15,740.13	กว้างเฉลี่ย 0.20 ม.
*	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	4,500.00	
คำนวณต้นทุน					264,002.27		รวมราคากลาง	375,528.59	
ตัวอักษร : (- สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์ -)									

พื้นที่ถนน คสล. 540.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 694.44 บาท