



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ  
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยตายาย หมู่ที่ ๗  
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. ( Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยตายาย หมู่ที่ ๗ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ วงเงินราคากลาง ๒๙๙,๑๓๖.๕๙ บาท ( สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาท ห้าสิบเก้าสตางค์ ) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ - วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



## แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 7
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ขยาย
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่ .....
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน ..... 1 ..... แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน ..... แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	299,136.59	<b>เงื่อนไข Factor E</b> <b>Factor F = 1.4054</b> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ผันตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ		
	ระยะเวลาทำงาน ..... 60 ..... วัน		
<b>ราคากลางค่าก่อสร้าง</b>		<b>299,136.59</b>	
<b>ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ</b>		<b>294,000.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนท้ายเหมือง ที่ 264/2568 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) Phai ..... ประธานกรรมการ  
 (.....นายภูสิต คำคันธฤทธิ์.....)  
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) Ging ..... กรรมการ  
 (.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) A ..... กรรมการ  
 (.....นายประเสริฐ วงศ์แผด.....)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



**แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
**โครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตายาย หมู่ 7  
**ปริมาณงาน** ผิวทาง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 430.00 ตารางเมตร  
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)  
**ชื่อสายทาง** ซอยตายาย  
**สถานที่** หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
**คำนวณราคาเมื่อวันที่** 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	<b>งานรื้อย้าย (REMOVAL)</b>								
	งานรื้อผิวทางเดิม .....	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	<b>งานดิน (EARTHWORK)</b>								
2.1	งานถางป่าขุดคอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ชนทั้ง
2.3	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	464.40	ตร.ม.	11.67	5,419.55	1.4054	16.40	7,616.16	
3	<b>งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)</b>								
3.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	21.50	ลบ.ม	656.03	14,104.65	1.4054	921.98	19,822.57	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	21.50	ลบ.ม	738.32	15,873.88	1.4054	1,037.63	22,309.05	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
4	<b>งานผิวทาง (SURFACE COURSES)</b>								
4.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	430.00	ตร.ม.	377.00	162,110.00	1.4054	529.84	227,831.20	
4.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	5.00	เมตร	165.69	828.45	1.4054	232.86	1,164.30	EXP...JOINT ทุก 50 ม.
4.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	35.00	เมตร	90.66	3,173.10	1.4054	127.41	4,459.35	CON...JOINT ทุก 10 ม.
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	86.00	เมตร	84.07	7,230.02	1.4054	118.15	10,160.90	
4.5	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	4.00	ถุง	180.67	722.68	1.4054	253.91	1,015.64	1 ตัน.ม. ตี 1/2 กอ.
5	<b>งานไหล่ทาง (SHOULDER)</b>								
5.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	5.16	ลบ.ม	656.03	3,385.11	1.4054	921.98	4,757.42	กว้างเฉลี่ย 0.20 ม.
<b>ค่างานต้นทุน</b>					212,847.44		<b>รวมราคากลาง</b>	299,136.59	
ตัวอักษร : ( - สองแกนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบ้านเก้าสตางค์ - )									
พื้นที่ถนน คสล. 430.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 695.35 บาท									