



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ  
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ่อหิน หมู่ที่ ๖  
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. ( Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ่อหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ วงเงินราคากลาง ๔๔๑,๓๘๘.๖๗ บาท ( สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปด บาทหกสิบเจ็ดสตางค์ ) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



## แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคสล.ชอยบ่อหิน หมู่ที่ 6
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ชอยบ่อหิน
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่ .....
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน ..... 1 ..... แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน ..... แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	441,388.67	<b>เงื่อนไข Factor F</b> Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ผนตทชก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ		
	ระยะเวลาทำงาน ..... 60 ..... วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		441,388.67	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 172/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....*Phud.*.....ประธานกรรมการ  
(.....นายภูสิตเดช คำคันทฤทธิ์.....)  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*Chany*.....กรรมการ  
(.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....*Phu*.....กรรมการ  
(.....นายพันธการ รัตนพันธุ์.....)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างประปา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
**โครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ่อหิน หมู่ที่ 6  
**ปริมาณงาน** ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร  
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)  
**ชื่อสายทาง** ซอยบ่อหิน  
**สถานที่** หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
**คำนวณราคาเมื่อ วันที่** 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
<b>1</b>	<b>งานดิน (EARTHWORK)</b>								
1.1	งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ชนทิ้ง
2.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	704.00	ตร.ม.	11.67	8,215.68	1.4054	16.40	11,545.60	
<b>2</b>	<b>งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)</b>								
2.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
2.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	32.00	ลบ.ม	656.03	20,992.96	1.4054	921.98	29,503.36	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
2.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	32.00	ลบ.ม	738.32	23,626.24	1.4054	1,037.63	33,204.16	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
<b>3</b>	<b>งานผิวทาง (SURFACE COURSES)</b>								
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	640.00	ตร.ม.	379.00	242,560.00	1.4054	532.65	340,896.00	
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	12.00	เมตร	155.95	1,871.40	1.4054	219.17	2,630.04	EXP...JOINT ทุก 50 ม.
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	112.00	เมตร	84.08	9,416.96	1.4054	118.17	13,235.04	CON...JOINT ทุก 5 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
3.5	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	6.00	ถุง	180.67	1,084.02	1.4054	253.91	1,523.46	1 ตร.ม. ต่อ 1/2 กก.
<b>4</b>	<b>งานไหล่ทาง (SHOULDER)</b>								
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	9.60	ลบ.ม	656.03	6,297.89	1.4054	921.98	8,851.01	กว้างเฉลี่ย 0.20 ม.
<b>คำนวณต้นทุน</b>					<b>314,065.15</b>		<b>รวมราคากลาง</b>	<b>441,388.67</b>	
								<b>รวมราคากลาง</b>	<b>441,388.67</b>
<b>ตัวอักษร : ( - สีแสดสีหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ - )</b>									

พื้นที่ถนน คสล. 640.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 689.67 บาท