



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านตาตอน
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ซอยบ้านตาตอน
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,372.53	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ฝนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ ระยะเวลาทำงาน 60 วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		354,372.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 180/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... *Phul*ประธานกรรมการ
 (.....นายภูสิทธิ์ คำคันทฤทธิ์.....)
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... *S*กรรมการ
 (.....นายกมล สุขปาน.....)
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... *G*กรรมการ
 (.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านตาตอน
ปริมาณงาน ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)
ชื่อสายทาง ซอยบ้านตาตอน
สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	งานดิน (EARTHWORK)								
1.1	งานวางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ขนทิ้ง
	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วดับ	546.00	ตร.ม.	11.67	6,371.82	1.4054	16.40	8,954.40	
2	งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
2.1	งานวัสดุคัดเลือกลมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	26.00	ลบ.ม.	656.03	17,056.78	1.4054	921.98	23,971.48	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
2.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	26.00	ลบ.ม.	738.32	19,196.32	1.4054	1,037.63	26,978.38	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	520.00	ตร.ม.	379.00	197,080.00	1.4054	532.65	276,978.00	
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	8.00	เมตร	155.95	1,247.60	1.4054	219.17	1,753.36	EXP...JOINT ทุก 50 ม.
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	92.00	เมตร	84.08	7,735.36	1.4054	118.17	10,871.64	CON...JOINT ทุก 5 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
3.5	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	5.00	ถุง	180.67	903.35	1.4054	253.91	1,269.55	1 ตร.ม. ต่อ 1/2 กก.
4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)								
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	3.90	ลบ.ม.	656.03	2,558.52	1.4054	921.98	3,595.72	กว้างเฉลี่ย 0.10 ม.
คำนวณต้นทุน					252,149.75		รวมราคากลาง	354,372.53	
							รวมราคากลาง	354,372.53	
ตัวอักษร : (- สามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์ -)									

พื้นที่ถนน คสล. 520.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 681.49 บาท