



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเย็นจิตร หมู่ที่ ๘
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนดราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเย็นจิตร หมู่ที่ ๘ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมิตราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ วงเงินราคากลาง ๔๖๖,๓๘๐.๕๒ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสองสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเย็นจิตร หมู่ที่ 8
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง สายซอยเย็นจิตร
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน แผ่น
- คำนวนราคากลาง วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568


ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	466,380.52	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ผนตขก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ		
	ระยะเวลาทำงาน 60 วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		466,380.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 171/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(.....นายกมล สุขปาน.....)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(.....นายพันธกร รัตนพันธุ์.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างประปา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเย็นจิตร หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)
 ชื่อสายทาง สายซอยเย็นจิตร
 สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 จำนวนราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	งานดิน (EARTHWORK)								
1.1	งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ขนทิ้ง
	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้ววัดทับ	690.00	ตร.ม.	11.67	8,052.30	1.4054	16.40	11,316.00	
2	งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
2.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
2.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	34.50	ลบ.ม	656.03	22,633.04	1.4054	921.98	31,808.31	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
2.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	34.50	ลบ.ม	738.32	25,472.04	1.4054	1,037.63	35,798.24	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	690.00	ตร.ม.	379.00	261,510.00	1.4054	532.65	367,528.50	
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	12.00	เมตร	151.98	1,823.76	1.4054	213.59	2,563.08	EXP..JOINT ทุก 50 ม.
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	123.00	เมตร	90.18	11,092.14	1.4054	126.74	15,589.02	CON..JOINT ทุก 5 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
3.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	7.00	ถุง	180.67	1,264.69	1.4054	253.91	1,777.37	1 ตร.ม. ต่อ 1/2 กก.
4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)								
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	กว้างเฉลี่ย 0.00 ม.
ค่างานต้นทุน					331,847.97		รวมราคากลาง	466,380.52	
							รวมราคากลาง	466,380.52	
ตัวอักษร : (- สีแสดทหมีนทกพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสองสตางค์ -)									

พื้นที่ถนน คสล. 690.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 675.91 บาท