



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ  
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยฝ่ายท่า แยก ๑ หมู่ที่ ๑  
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. ( Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยฝ่ายท่า แยก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมัติราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ วงเงินราคากลาง ๗๓,๙๐๘.๕๖ บาท ( เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบบ หกสตางค์ ) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ศิวาภรณ์

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



## แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

### องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยฝ่ายท่า แยก 1 หมู่ที่ 1
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ซอยฝ่ายท่า แยก 1
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่ .....
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน ..... 1 ..... แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน ..... แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,908.56	<b>เงื่อนไข Factor F</b> <b>Factor F = 1.4054</b> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ผนตทชก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	ระยะเวลาทำงาน ..... 45 ..... วัน		
<b>ราคากลางค่าก่อสร้าง</b>		<b>73,908.56</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 181/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (.....นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ.....)  
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (.....นายกมล สุขปาน.....)  
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
 โครงการ          ก่อสร้างถนนคสล.ซอยฝ่ายท่า แยก 1 หมู่ที่ 1  
 ปริมาณงาน      ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร  
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)  
 ชื่อสายทาง      ซอยฝ่ายท่า แยก 1  
 สถานที่          หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
 จำนวนราคาเมื่อ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568      (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
<b>1</b>	<b>งานดิน (EARTHWORK)</b>								
1.1	งานถมป่าขุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ขนทิ้ง
1.2	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	115.20	ตร.ม.	11.67	1,344.38	1.4054	16.40	1,889.28	
<b>2</b>	<b>งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)</b>								
2.1	งานวัสดุคัดเลือกลมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (ทลวม)	5.40	ลบ.ม.	656.03	3,542.56	1.4054	921.98	4,978.69	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
2.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	5.40	ลบ.ม.	738.32	3,986.93	1.4054	1,037.63	5,603.20	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
<b>3</b>	<b>งานผิวทาง (SURFACE COURSES)</b>								
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	108.00	ตร.ม.	379.00	40,932.00	1.4054	532.65	57,526.20	
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	EXP..JOINT ทุก 50 ม.
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	21.00	เมตร	90.18	1,893.78	1.4054	126.74	2,661.54	CON..JOINT ทุก 5 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
3.5	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	1.00	ถุง	180.67	180.67	1.4054	253.91	253.91	1 ตร.ม. ต่อ 1/2 กก.
	<b>งานไหล่ทาง (SHOULDER)</b>								
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	1.08	ลบ.ม.	656.03	708.51	1.4054	921.98	995.74	กว้างเฉลี่ย 0.10 ม.
<b>คำนวณต้นทุน</b>					<b>52,588.83</b>		<b>รวมราคากลาง</b>	<b>73,908.56</b>	
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>73,908.56</b>	
ตัวอักษร : ( - เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบบทสตางค์ - )									

พื้นที่ถนน คสล. 108.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 684.34 บาท