



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
โครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำ บ้านบนไร่ หมู่ที่ ๗
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ติดตั้งฝาคูระบายน้ำ บ้านบนไร่ หมู่ที่ ๗ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนนุมิตรราคากลางเมื่อ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ วงเงินราคากลาง ๑๘๒,๖๖๑.๘๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบหก บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

น.ก.น.น.

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ติดตั้งฝาคูระบายน้ำ บ้านบนไร่ หมู่ 7
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ถนนบนไร่
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่ 024/2568
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน 17 แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	182,661.86	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ผนตขก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ		
	ระยะเวลาทำงาน 60 วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		182,661.86	
ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ		183,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 229/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....*Phud*.....ประธานกรรมการ
 (.....นายภูเลิศ คำคันธฤทธิ์.....)
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*S*.....กรรมการ
 (.....นายกมล สุขปาน.....)
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*Ch*.....กรรมการ
 (.....นายพันธการ รัตนพันธุ์.....)
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



แบบแสดงรายการปริมาณ และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 โครงการ ติดตั้งฝายระบายน้ำ บ้านบงไร่ หมู่ 7
 ปริมาณงาน ฝายบานคสล. กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 225 เมตร พร้อมฝายปิดคสล. 24 ฝาย
 สายทาง ถนนบงไร่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.50 บาท หาดำขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)				Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมราคากลาง	
1	งานก่อสร้างระบายน้ำ คสล.										
1.1	งานขุดแต่งขอบคัน	67.50	ลบ.ม	-	48.06	48.06	3,244.05	1.4054	67.54	4,558.95	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีต 240 ksc. แห่งลูกบาศก์)	15.98	ลบ.ม	2,102.80	327.00	2,429.80	38,828.20	1.4054	3,414.84	54,569.14	
1.3	เหล็กพื้นฝายบาน คสล. RB 9 มม. @ 0.15 ม.	1,963.50	กก.	24.57	4.40	28.97	56,882.60	1.4054	40.71	79,934.09	วัสดุค่าคิด/คิด
1.4	ลวดผูกเหล็ก (เหล็ก 1,000 กก. = 25 กก.)	49.09	กก.	49.53	-	49.53	2,431.43	1.4054	69.61	3,417.15	
1.5	ไม้แบบ 2 (คิดราคาใช้งาน 5 ครั้ง)	65.00	ตร.ม.	181.38	-	181.38	11,789.70	1.4054	254.91	16,569.15	
1.6	ค่าแรงไม้แบบ	65.00	ตร.ม.	-	139.00	139.00	9,035.00	1.4054	195.35	12,697.75	
1.7	ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5	5.00	ฟุต	186.92	56.08	243.00	1,215.00	1.4054	341.51	1,707.55	ค่าแรง 30 %
1.8	ฝายปิด คสล. ขนาด 0.38 x 0.68 ม.	24.00	ฝาย	273.00	-	273.00	6,552.00	1.4054	383.67	9,208.08	
	รวมงานก่อสร้างระบายน้ำ คสล.						129,977.98			182,661.86	
*	งานป้ายเหล็กประขามหินโครงการ		ป้าย								
							รวมราคาทุน		รวมราคากลาง	182,661.86	
							129,977.98		รวมราคากลาง	182,661.86	
							ตัวอักษร : (- ห้างสนแปดหมื่นสองพันหรือหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์ -)				
							ความยาวรวมระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 225.00 เมตร เฉลี่ย เมตร ละ 811.83 บาท				