



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหินลาด หมู่ที่ ๖
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางโดยการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหินลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงินราคากลาง ๕๔๓,๙๙๘.๔๘ บาท (ห้าแสนสี่หมื่น สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อรอนงค์

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ปรับปรุงผิวทาง โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหินลาด หมู่ 6
- ประเภทงาน งานทาง พิกัดก่อสร้าง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง บ้านหินลาด
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- ประมาณการตามแบบเลขที่
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน แผ่น
- คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	543,998.48	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีงานทางพื้นที่ฝนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	
3	ประเภทงานอาคาร	-	
	หมายเหตุ		
	ระยะเวลาทำงาน 45 วัน		
	ราคาค่าก่อสร้างกำหนดราคากลาง เป็นเงิน	543,998.48	
	ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	484,000.00	
สรุป : ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้สูงกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร วงเงินค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 484,000.00 บาท ตัวอักษร : (- สิ้นสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 165/2567 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....นายเกียรติพงษ์ พรหมณะ.....)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....นายกมล สุขปาน.....)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....นายพันธการ รัตนพันธุ์.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างงบประมาณ



แบบแสดงรายการปริมาณ และราคาวัสดุ

ตัวร่างการวาง ออกรับบริหารส่วนตำบลท่าเรือเมือง อำเภอท่าเรือเมือง จังหวัดสงขลา
 โครงการ ปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวจราจรบนถนนที่ตัดคอนกรีตบ้านถนนยาว หมู่ 6
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1125.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน อนุมัติ.ท้ายหนังสือคำสั่งเขต)
 สายทาง บ้านถนนยาว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือเมือง อำเภอท่าเรือเมือง จังหวัดสงขลา
 จำนวนราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (ใช้ราคาเฉลี่ยที่นำมาใช้คือ อัตราค่า 33.50 บาท หน่วยเมตร กิ่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)				Factor En	ราคาตลาด (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาตลาดต่อหน่วย	รวมราคาตลาด	
1	งานถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต										จนท.ที่
1.1	งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานลาดยางแอสฟัลท์ Tack Coat	1,125.00	ตร.ม.	15.37	-	15.37	17,291.25	1.4054	21.60	24,300.00	
1.3	งานผิวทาง Asphalt Concrete (ปูน Tack Coat)	1,125.00	ตร.ม.	308.45	-	308.45	347,006.25	1.4054	433.50	487,687.50	
1.4	งานติดตั้งตาราง THERMOPLASTIC (สีขา, สีเหลือง)	67.50	ตร.ม.	290.00	-	290.00	19,575.00	1.4054	407.57	27,510.98	
1.5	งานติดตั้ง Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมมูลค่างาน						383,872.50			539,498.48	
*	งานป้ายกั้นจราจรพลาสติกกันชนโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	-	4,500.00	
	รวมราคาทุน						383,872.50		รวมราคาตลาด	543,998.48	
ตัวอักษร : (- ห้ามเสนอที่เห็นสมควรที่ร้อยค่าคืนแปรตามลักษณะที่แตกต่าง -)											
พื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวม 1,125.00 เมตร เจดีย์ ตารางเมตร ๓๖ 483.47 บาท											