

## -คู่มือ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตاهมี หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ  
จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ  
หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด  
ราคากลางตาม BOQ. ( Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยตاهมี หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่  
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงินราคากลาง ๑๐๘,๔๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

.....	ผู้ปิดประกาศ
.....	พยาน
.....	พยาน
.....	ผู้ปิดประกาศ



## แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาหมี หมู่ที่ 1
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ซอยตาหมี
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
- ประมาณการตามแบบเลขที่ .....
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน ..... 1 ..... แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน ..... แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	108,452.00	<b>เงื่อนไข Factor F</b> Factor F = 1.4019  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ฝนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ  ระยะเวลาทำงาน ..... 60 ..... วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		108,452.00	
ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ		112,000.00	
สรุป : ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ วงเงินค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 108,452.00 บาท ตัวอักษร : ( - หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน - )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 145/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....นายเฉลิมพงศ์ เจริญศรี.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....นายสมภพ ฮกเม้ง.....)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
 โครงการ          ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาหมี หมู่ที่ 1  
 ปริมาณงาน      ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 52.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมปีกทางไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร  
 ( รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด )  
 ชื่อสายทาง      ขอยตาหมี  
 สถานที่          หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
 กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
 ( ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวม	
<b>1</b>	<b>งานรื้อย้าย (REMOVAL)</b>								
1.1	งานรื้อผิวทางเดิม .....	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	<b>งานดิน (EARTHWORK)</b>								
2.1	งานวางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	202.00	ตร.ม.	11.67	2,357.34	1.4019	16.36	3,304.72	
<b>3</b>	<b>งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)</b>								
3.1	งานวัสดุคัดเลือกถมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	9.00	ลบ.ม.	686.28	6,176.52	1.4019	962.10	8,658.90	
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	734.67	5,877.36	1.4019	1,029.93	8,239.44	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
<b>4</b>	<b>งานผิวทาง (SURFACE COURSES)</b>								
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	156.00	ตร.ม.	332.00	51,792.00	1.4019	465.43	72,607.08	
4.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	3.00	เมตร	159.11	477.33	1.4019	223.06	669.18	EXP. JOINT ทุก 50 ม.
4.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	27.00	เมตร	86.51	2,335.77	1.4019	121.28	3,274.56	CON. JOINT ทุก 5 ม.
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-	
4.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	2.00	ถุง	165.38	330.76	1.4019	231.85	463.70	1 ตร.ม. ต่อ 1/2 กก.
<b>5</b>	<b>งานไหล่ทาง (SHOULDER)</b>								
5.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	7.00	ลบ.ม.	686.28	4,803.96	1.4019	962.10	6,734.70	กว้างเฉลี่ย 0.20 ม.
*	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	4,500.00	
<b>คำนวณต้นทุน</b>					74,151.04		<b>รวมราคากลาง</b>	108,452.28	
<b>รวมราคากลางคิดเพียง</b>								108,452.00	
ตัวอักษร : ( - หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน - )									

พื้นที่ถนน คสล.      156.00      ตร.ม.      เฉลี่ย ตร.ม. ละ      695.21      บาท