

- คู่มือฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตานา หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒๐ ในการ จ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการกำหนด ราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตานา หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินราคากลาง ๑๘๘,๔๓๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาท ถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นางอรอนงค์ อุทัยกุล

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

<i>กม</i>	ผู้ปิดประกาศ
<i>วิรัตน์</i>	พยาน
<i>กนกวรรณ</i>	พยาน
	ผู้ปลดประกาศ



แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

- รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตানা หมู่ที่
- ประเภทงาน งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- สายทาง ซอยตানা
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
- ประมาณการตามแบบเลขที่
- แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน แผ่น
- คำนวณราคากลาง วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	188,438.00	เงื่อนไข Factor F Factor F = 1.4019 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัดพังงา พื้นที่ ผนตกชุก 2
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		
3	ประเภทงานอาคาร		
	หมายเหตุ ระยะเวลาทำงาน 60วัน		
ราคากลางค่าก่อสร้าง		188,438.00	
ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ		195,000.00	
สรุป : ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ วงเงินค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 188,438.00 บาท ตัวอักษร : (- หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ที่ 081/2566 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (.....นายเฉลิมพงศ์ เจริญศรี.....)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (.....นายสมภพ ฮกเม้ง.....)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (.....นางสาวขวัญตะวัน มุ่งกิจ.....)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตนาา หมู่ที่
ปริมาณงาน ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมปีกทางไม่น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด)
ชื่อสายทาง ซอยตนาา
สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 34.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor Fn	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x Fn	รวม		
1	งานรื้อย้าย (REMOVAL)									
1.1	งานรื้อผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
2	งานดิน (EARTHWORK)									
2.1	งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
2.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-		
2.3	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วดทับ	347.00	ตร.ม.	11.87	4,118.89	1.4019	16.64	5,774.08		
3	งานรองพื้นทางและผิวทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)									
3.1	งานวัสดุคัดเลือกลมคันทาง หรือหินผุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-		
3.2	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	17.00	ลบ.ม	692.10	11,765.70	1.4019	970.25	16,494.25		
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	14.00	ลบ.ม	741.62	10,382.68	1.4019	1,039.68	14,555.52	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)									
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc. (Cube)	284.00	ตร.ม.	329.00	93,436.00	1.4019	461.23	130,989.32		
4.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint - RB 19 มม.)	4.00	เมตร	130.97	523.88	1.4019	183.61	734.44	EXP. JOINT ทุก 50 ม.	
4.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint - RB 15 มม.)	48.00	เมตร	88.61	4,253.28	1.4019	124.22	5,962.56	CON. JOINT ทุก 5 ม.	
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint - DB 16 มม.)	-	เมตร	-	-	-	-	-		
4.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนผง)	3.00	ถุง	165.53	496.59	1.4019	232.06	696.18	1 ถุง 1 ลิ. ต่อ 1/2 กก.	
5	งานไหล่ทาง (SHOULDER)									
5.1	งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)	9.00	ลบ.ม	692.10	6,228.90	1.4019	970.25	8,732.25	กว้างเฉลี่ย 0.20 ม.	
*	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	4,500.00		
ค่างานต้นทุน					131,205.92		รวมราคากลาง	188,438.60		
								รวมราคากลางคิดเพียง	188,438.00	
ตัวอักษร : (- หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน -)										

พื้นที่ถนน คสล. 284.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 663.51 บาท